



LEGENDA SÍTÍ

- Telecom
- Vodovod
- Vodovod nový - PE90-PN10
- Plyn ST
- Kanalizace dešťová
- Kabely ČEZ + osvětlení
- PLÁNOVANÁ PŘÍPOJKA
- VDM ŠACHTA 0,9/1,2/1,8 m

POZNÁMKA:

ZAKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PROTO TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPÝCH PRACÍ PROVEDOU SPRÁVCI VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ NELZE ZAHAJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE VŠEKRE PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ STANOVENÝMI JEJICH SPRÁVCI PŘI SOUBĚHU A KRÍZENÍ SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005

DÉLKA ŘADU VĚTEV "A" PE 110 – 347m
 DÉLKA ŘADU VĚTEV "B" PE 110 – 29,5m
 DÉLKA ŘADU VĚTEV "C" PE 90 – 33,5m
 DÉLKA ŘADU VĚTEV "D" PE 90 – 33m
 POČET PLÁNOVANÝCH PŘÍPOJEK – 17 KS

DÉLKA PLÁNOVANÝCH PŘÍPOJEK PE32mm-PN10 – CELKEM – 79 m

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STL PLYNOVOD PE DN50

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU PVC 110
 1ZEMNÍ UZÁVĚR DN100
 S JISTĚNÍM PROTIVYTŘENÍ
 BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ

STAVBA: p.č.103/2 ,684, K.O. LIBENICE		INVESTOR : Obec Libenice	
Libenice, lokalita "U Vápenky"		STUPEŇ PROJEKTU	
MĚŘÍTKO: 1:500	VYPRACOVAL : BAREŠ P.	AUTORIZOVAL :	PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
NAZEV VÝKRESU : PRODLOUŽENÍ VODOVODU – SITUACE	DATUM ZPRACOVÁNÍ: 08/2011	ČÍSLO VÝKRESU: V-02	