

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO OBJEKTU

JKSO:

Číslo stavby:

Číslo objektu:

Číslo rozpočtu:

Číslo dodatku:

Projektant:

Místo stavby:

Název stavby:

Název objektu:

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ			OSTATNÍ NÁKLADY V KČ	
HSV	Montáž celkem	0,00	Zařízení staveniště (hl.VI):	0,00
	Dodávka celkem	0,00		
PSV	Montáž celkem	0,00	Územní vlivy (hl.VI):	0,00
	Dodávka celkem	0,00		
"M"	Montáž celkem	0,00	Provozní vlivy (hl.VI):	0,00
	Dodávka celkem	0,00		
	Montáž celkem	0,00	Individuální mimostav. doprava (hl.VI):	0,00
	Dodávka celkem	0,00		
	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	Kompletační činnost (hl.XI):	0,00
	Základní rozpočtové náklady - hl.III.	0,00	Skládkovné (hl.XI):	0,00
	Náklady dle hl.VI. SR	0,00		
	Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI. (bez DPH)	0,00		
	Daň z přidané hodnoty			
	5 %	0,00		
	19 %	0,00		
	Celkem daň	0,00	Zpracovatel:	
	Celkové náklady objektu (včetně DPH)	0,00		

Soupis prací a dodávek

Pč	Skup	Kod	Položka Specifikace	Název	Mj	Množství položky	Ceny Kč			Hmotnost celkem (t)	Hmotnost sutí (t)
							jednot.	Montáž	Dodávka		
1		001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 kabelů	M	6,000				0,21888	
2		001	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky	M3	20,000					
3		001	132301203	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV 1 000-10 000m3	M3	458,000					
4		001	132301209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	M3	458,000					
5		001	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	M3	458,000					
6		001	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení	M2	1 636,000				1,37424	
7		001	151101101	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení	M2	1 636,000				1,37424	
8		001	162401101	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 1-1,5km	M3	172,400					
9		001	167101102	Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3	M3	172,400					
10		001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	172,400					
11		001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	M3	285,600					
12		271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého B13,5 pod potrubí v otevřeném výkopu	M3	3,800				9,16560	
13		271	452353101	Bednění podkladních bloků pod potrubí v otevřeném výkopu	M2	26,260				0,12604	
14		271	5833713700	Štěrkopísek 0-16mm N1	M3	130,000				217,10000	
15		271	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí DN100 z trub litinových tlakových	KUS	1,000					
16		271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN<80mm	M	409,500					
17		271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN<300mm při tlakových zkouškách	KUS	3,000				0,15726	
18		271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN80-125mm	M	409,500					
19		271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	10,000				1,13390	
20		271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	3,000				0,90789	
21		271	899713111	Tabulka orientační na vodovodních a kanalizačních řadech na betonovém nebo ocelovém sloupku	KUS	8,000				0,00192	
22		271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých na potrubí litinovém DN80 tlakovém z trub přírubových v otevřeném výkopu	KUS	12,000				0,00984	
23		271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných na potrubí litinovém DN80 tlakovém z trub přírubových v otevřeném výkopu	KUS	8,000				0,00992	
24		271	871241121	Montáž potrubí DN90mm z tlakových trubek polyetylenových v otevřeném výkopu	M	409,500					
25		271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek DN80mm ve výkopu nebo šachtách s osazením zemní soupravy bez poklopu	KUS	4,000				0,00328	
26		271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek DN100mm ve výkopu nebo šachtách s osazením zemní soupravy bez poklopu	KUS	9,000				0,01467	
27		271	891247111	Montáž vodovodních hydrantů podzemních DN80mm bez osazení	KUS	3,000				0,00108	

Soupis prací a dodávek

Pč	Skup	Kod	Položka Specifikace	Název	Mj	Množství položky	Ceny Kč			Hmotnost celkem (t)	Hmotnost suti (t)
							jednot.	Montáž	Dodávka		
28		271	998276101	poklopů Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolaminátových trub ve výkopu	T	8,000					
29			877231122	montáž elektrotvarovek DN 80	ks	30,000					
30			1	Trubky RC protect TS PE100-SDR11-PN16-110/8,2 mm	m	376,000					
31			2	Trubky RC protect TS PE 100 SDR11 PN16-90/8,2 mm	m	33,000					
32			3	Lemový nákrůžek 90	ks	30,000					
33			4	otočná příruba PP - v type L90	ks	30,000					
34			5	čelní těsnění s ocelovou výztuží 90 SDR11	ks	90,000					
35			6	T kus 100/100	ks	3,000					
36			7	T kus 100/80	ks	3,000					
37			8	spojovací materiál,		1,000					
38			9	ZOS - Dn 80/1055 mm-	ks	14,000					
39			10	šoupě DN100	ks	6,000					
40			11	šoupě DN 80	ks	4,000					
41			12	podkladní deska šoupátková	ks	10,000					
42			13	poklop šoupátkový	ks	10,000					
43			14	nástavná vložka hydrantu NV 200	ks	3,000					
44			15	hydrant podzemní 80/1500	soubor	3,000					
45			16	poklop hydrantový	ks	3,000					
46			17	podkladová deska pod poklop hydrantu	ks	3,000					
47			18	P 80	ks	3,000					
48			19	TP 80/200	ks	3,000					
49			20	sloupek orientační včetně patky	ks	8,000					
50			21	orientační tabulka	ks	8,000					
51			22	výstražná folie modrá + vytyčovací vodič CYKY 2x2,5 mm vč. položení	490,5	490,500					
52		001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 kabelů	M	45,000				1,64160	
53		001	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky	M3	40,000					
54		001	132301203	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV 1 000-10 000m3	M3	50,000					
55		001	132301209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	M3	50,000					
56		001	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	M3	50,000					
57		001	162401101	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 1-1,5km	M3	20,000					
58		001	167101102	Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3	M3	10,000					
59		001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	10,000					
60		001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	M3	50,000					
61			5833713700	Štěrkopísek 0-16mm N1	M3	16,000				26,72000	

Soupis prací a dodávek

Pč	Skup	Kod	Položka Specifikace	Název	Mj	Množství položky	Ceny Kč			Hmotnost celkem (t)	Hmotnost suti (t)
							jednot.	Montáž	Dodávka		
62		721	722171213	Potrubí z rPE řada středně těžká D 32/3,4mm	M	75,000				0,05400	
63		271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN<80mm	M	75,000					
64		271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN80-125mm	M	75,000					
65		271	891269111	Montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1MPa na potrubí DN100mm z trub litinových, ocelových nebo plastických	KUS	15,000					
66			23	navrtávací pas HAWLE včetně šoupěte	soubor	15,000					
67		271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	15,000				1,70085	
68			26	zemní souprava přípojkového šoupěte teleskop	ks	15,000					
69			12	podkladní deska šoupátková	ks	15,000					
70			13	poklop šoupátkový	ks	15,000					
72			24	vodoměrná sestava s vodoměre 3/4"	soubor	15,000					
73			22	výstražná folie modrá + vytyčovací vodič CYKY 2x2,5 mm vč. položení	490,5	45,000					
74			30	VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SBR	1,000					
75			31	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	SBR	1,000					
76			32	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	SBR	1,000					
77			33	GEODETICKÉ PRÁCE	SBR	1,000					
Přípravné a přidružené práce										261,71521	
Celkem										261,71521	